

# COMUNE DI PADULA

## PROVINCIA DI SALERNO



## PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di Manutenzione Straordinaria  
su Rete Fognaria Esistente

elaborato

**C5**

DICEMBRE 2018

**ANALISI NUOVI PREZZI**

il Progettista

U.T.C. - Ing. Michele Tamburini

il Responsabile del procedimento

U.T.C. - Ing. Michele Tamburini

Via Largo Municipio, 1 - 84034 - Padula (SA)

ANALISI PREZZO NP\_IMP\_1

Descrizione estesa

PREPARAZIONE SUPERFICIE DI POSA PER STRATO IMPERMEABILE MEDIANTE LA PULIZIA E LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CON MALTA A BASE DI SABBIA CALCE E CEMENTO E SUCCESSIVO STRATO DI BITUME LIQUIDO

Descrizione ridotta preparazione superfici per bosa guaina

unità di misura mq

n.	ELEMENTI	u.d.m.	q.tà	prezzo unitario	importo	incidenza %
<b>MANO D'OPERA</b>						
1	1° Livello (operaio comune)	h		€ 25,09	€ -	
2	2° Livello (operaio qualificato)	h			€ -	
3	3° Livello (operaio specializzato)	h	0,4	€ 29,94	€ 11,98	
	<b>totale</b>				€ 11,98	71%
<b>MATERIALI</b>						
1	malta di sabbia, calce e cemento	mq	1,05	€ 3,75	€ 3,94	
2	bitume liquido	lt	0,22	€ 4,00	€ 0,88	
	<b>totale</b>				€ 4,82	29%

<b>TOTALE COSTI</b>	€	16,79
Per spese generali e sicurezza 15%	€	2,52
Per utile d'impresa 10%	€	1,68
<b>TOTALE</b>	€	<b>20,99</b>